

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys ofertowy remontu pomieszczenia łazienki (toaleta dziewcząt) w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Matki Ewy 9 w Bytomiu.		
1	Element	Prace budowlane	sekcja	
1.1	KNR 401/329/4	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość do 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,1	1,100000	
		RAZEM:	1,100000	m2
				1,100
1.2	KNR 401/209/1	Przebiecie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10 m2, grubość do 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,4	0,400000	
		RAZEM:	0,400000	m2
				0,400
1.3	KNR 401/210/11	Wykucie bruzd, pochyłe, beton zużłowy, przekrój do 0,023 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,0	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	m
				3,000
1.4	KNRW 401/348/4	Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c.: ścian, filarów, kolumn		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,0	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	m3
				3,000
1.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		69,0	69,000000	
		RAZEM:	69,000000	m2
				69,000
1.6	KNR 404/301/1	Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 5 cm-posadzka lastrico		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15,0*0,05	0,750000	
		RAZEM:	0,750000	m3
				0,750
1.7	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża-wyrównanie ścian zaprawą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		69,0	69,000000	
		RAZEM:	69,000000	m2
				69,000
1.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		69,0	69,000000	
		RAZEM:	69,000000	m2
				69,000
1.9	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15,0	15,000000	
		RAZEM:	15,000000	m2
				15,000
1.10	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15,0	15,000000	
		RAZEM:	15,000000	m2
				15,000
1.11	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pkt 1.1	15	15,000000
		RAZEM:	15,000000	m2
				15,000
1.12	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,1	3,100000	
		RAZEM:	3,100000	m
				3,100
1.13	KNR 401/321/2	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt
				2,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.14	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25 cm Wylczenie ilości robót:		
		69		69,000000
		RAZEM:		69,000000
			m2	69,000
1.15	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła Wylczenie ilości robót:		
		15,0		15,000000
		RAZEM:		15,000000
			m2	15,000
1.16	KNR 402/219/2	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa - materiał: komplet(umywalka+bateria) Wylczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			kpl	1,000
1.17	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15 mm - montaż Wylczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			szt	1,000
1.18	KNNR 8/218/3	Wymiana ustępu, z miską porcelanową "Kompakt" - materiał: komplet(muszle+deski sedesowe) Wylczenie ilości robót:		
		3		3,000000
		RAZEM:		3,000000
			kpl	3,000
1.19	KNR 402/230/5	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi 150 mm Wylczenie ilości robót:		
		6,0		6,000000
		RAZEM:		6,000000
			m	6,000
1.20	KNR 402/230/4	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi 50-100 mm Wylczenie ilości robót:		
		3,0		3,000000
		RAZEM:		3,000000
			m	3,000
1.21	KNR 215/205/4	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm Wylczenie ilości robót:		
		6,0		6,000000
		RAZEM:		6,000000
			m	6,000
1.22	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm Wylczenie ilości robót:		
		3,0		3,000000
		RAZEM:		3,000000
			m	3,000
1.23	KNNR 8/108/1	Demontaż rurociągu na ścianie, stalowego ocynkowanego, Fi 15-20 mm Wylczenie ilości robót:		
		15,0		15,000000
		RAZEM:		15,000000
			m	15,000
1.24	KNNR 4/111/1 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20 mm Wylczenie ilości robót:		
		15,0		15,000000
		RAZEM:		15,000000
			m	15,000
1.25	KNR 215/112/2	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 20 mm - zasilenie muszli klozetowych Wylczenie ilości robót:		
		4		4,000000
		RAZEM:		4,000000
			szt	4,000
1.26	TZKNBK 18/209/2	(51) Wymiana zaworów przelotowych o średnicy 20 mm Wylczenie ilości robót:		
		3		3,000000
		RAZEM:		3,000000
			szt	3,000
1.27	KNRW 202/2004/1	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 Wylczenie ilości robót:		
		10,0		10,000000
		RAZEM:		10,000000
			m2	10,000
1.28	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych, drzwiczek Wylczenie ilości robót:		
		2		2,000000
		RAZEM:		2,000000
			szt	2,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.29	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt
				2,000
1.30	KNR 215/107/2	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn 20 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7	7,000000	
		RAZEM:	7,000000	szt
				7,000
1.31	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	podejście
				2,000
1.32	KNRW 215/128/1	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15,0	15,000000	
		RAZEM:	15,000000	m
				15,000
1.33	KNR 31/116/2	Próba szczelności instalacji PCW, budynki mieszkalne: próba wodna ciśnieniowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15	15,000000	
		RAZEM:	15,000000	m
				15,000
1.34	KNRW 402/236/4	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego, poziomego, Fi 100 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	miejsce
				1,000
1.35	KNRW 215/211/3	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt
				2,000
1.36	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
				1,000
1.37	KNR 401/354/3	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
				1,000
1.38	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt
				4,000
1.39	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1 - materiał: komplet(ościeżnica+skrzydło)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt
				4,000
1.40	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (przed położeniem gładzi)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		33,5	33,500000	
		RAZEM:	33,500000	m2
				33,500
1.41	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt (przed położeniem gładzi)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pkt 1.1 12,14	12,140000	
		RAZEM:	12,140000	m2
				12,140
1.42	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		33,5	33,500000	
		RAZEM:	33,500000	m2
				33,500
1.43	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,14	12,140000	
		RAZEM:	12,140000	m2
				12,140

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.44	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (przed malowaniem)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		33,5		33,500000
		RAZEM:		33,500000
			m2	33,500
1.45	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt (przed malowaniem)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pkt 1.1 12,14		12,140000
		RAZEM:		12,140000
			m2	12,140
1.46	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		33,5		33,500000
		RAZEM:		33,500000
			m2	33,500
1.47	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,14		12,140000
		RAZEM:		12,140000
			m2	12,140
1.48	KNR 1901/1314/8	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich, mycie glazury na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		69,0		69,000000
		RAZEM:		69,000000
			m2	69,000
1.49	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15+12,14		27,140000
		RAZEM:		27,140000
			m2	27,140
1.50	KNR 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okna (inne niż zespolone)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,0		3,000000
		RAZEM:		3,000000
			m2	3,000
1.51	KNR 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10		10,000000
		RAZEM:		10,000000
			m2	10,000
2	Element	Wywóz gruzu		
2.1	KNR 401/108/19	Transport i załadunek gruzu do kontenera		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5		5,000000
		RAZEM:		5,000000
			m3	5,000
2.2		Kontener 5,0m3 - gruz zmieszany - Alba		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			szt	1,000