

PRZEDNIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sala nr 105/106			
1.1		Roboty różne			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - wraz z de- montażem drzwi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 d.1. 0320-02 1	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia- nach z cegieł	m ²		
		3.772	m ²	3.772	
				RAZEM	3.772
3	KNR 2-02 d.1. 1017-02 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone $0,92 \times 2,05 = 1,886 \text{ m}^2 \times 2 = 3,772 \text{ m}^2$	m ²		
		3.772	m ²	3.772	
				RAZEM	3.772
4	KNR-W 4- d.1. 02 0120-04 1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm	m		
		9.00	m	9.000	
				RAZEM	9.000
5	S-215 0600- d.1. 06 analogia 1	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 80 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		9.00	m	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNR-W 2- d.1. 02 2004-07 1 analogia	Obudowa rurociągu wody płytami OSB na rusztach metalowych pojedyn- czych jednowarstwowo 50-01 $(0,25+0,50) \times 9,00$	m ²		
		6.75	m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
7	ZKNR C-1 d.1. 0101-07 1	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		9.0	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR-W 2- d.1. 02 0832-01 1	Osiatkowanie płyty OSB	m ²		
		9.0	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
9	ZKNR C-1 d.1. 0101-07 1	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		9.0	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNR 2-02 d.1. 0815-02 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na płytach OSB	m ²		
		9.0	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNR 2-02 d.1. 1505-01 1 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi płyt OSB bez gruntowania	m ²		
		9.00	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR 4-01 d.1. 0426-02 1 analogia	Rozebranie przykrycie wodomierza	m ²		
		2.14	m ²	2.140	
				RAZEM	2.140
13	KNR 0-21 d.1. 4004-06 1 analogia	Obudowa wodomierza z płyt wiórowych OSB wodoodpornych grub. 22 m/ mm $(1,00 \times 2,14) + 0,50 \times (1,00 + 2,14) = 3,71 \text{ m}^2$	m ²		
		3.71	m ²	3.710	
				RAZEM	3.710
14	kalkulacja d.1. indywidual- 1 na	Montaż drzwiczek w obudowie wodomierza	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 d.1. 1212-05 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat okiennych przętów prostych $1,50 \times 2,10 \times 3 =$	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9.45	m ²	9.450	
				RAZEM	9.450
16	KNR-W 2- d.1. 16 0304-03 1	Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągu c.o. o śr.zew.102-108 mm	m ²		
		0.80	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
17	KNR 2-02 d.1. 2004-06 1	Obudowa rurociągu c. o. płytami OSB na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 (0,25+0,50)*6,00 = 4,50 m ² 4.50	m ²		
			m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
18	ZKNR C-1 d.1. 0101-07 1	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
19	KNR-W 2- d.1. 02 0832-01 1	Osiatkowanie płyty OSB	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
20	ZKNR C-1 d.1. 0101-07 1	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
21	KNR 2-02 d.1. 1505-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi płyty OSB bez gruntowania	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
22	KNR 2-02 d.1. 0815-02 1 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe płyt OSB	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
23	KNR-W 4- d.1. 01 1212-28 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm	m		
		24.50	m	24.500	
				RAZEM	24.500
24	kalkulacja d.1. indywidualna 1	Demontaż przepierzenia (siatka w kątowniku) pomiędzy salami 105 i 106 3,18*6,76 = 21,46 m ² 21.46	m ²		
			m ²	21.460	
				RAZEM	21.460
25	KNR-W 2- d.1. 02 2003-01 1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01, wełna mineralna pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi 21.50	m ²		
			m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
26	KNR 4-01 d.1. 0304-02 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0.63	m ³	0.630	
				RAZEM	0.630
27	KNR 4-01 d.1. 0716-02 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.89	m ²		
			m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
28	KNR 4-01 d.1. 1212-19 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		1.62	m ²	1.620	
				RAZEM	1.620
2		Roboty malarskie			
29	TZKNBK XV d.2 0104-01 analogia	Zagruntowanie ścian i sufitu mydłem sufit: 8,66*7,10 = 61,48 m ² ściany 7,10*3,18*4 = 90,31 m ² 8,66*3,18*2 = 55,08 m ² Razem: 206,87 m ² : 206.87	m ²		
			m ²	206.870	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	206.870
30	ZKNR C-1 d.2 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża 206.87	m ² m ²	 206.870	
				RAZEM	206.870
31	KNR-W 2- d.2 02 0832-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach 206.87	m ² m ²	 206.870	
				RAZEM	206.870
32	ZKNR C-1 d.2 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża 206.87	m ² m ²	 206.870	
				RAZEM	206.870
33	KNR 2-02 d.2 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 206.87	m ² m ²	 206.870	
				RAZEM	206.870
34	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 61.50	m ² m ²	 61.500	
				RAZEM	61.500
35	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 145.37	m ² m ²	 145.370	
				RAZEM	145.370
3		Kładzenie i wykładanie podłóg			
36	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 61.50	m ² m ²	 61.500	
				RAZEM	61.500
37	KNR 2-02 d.3 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- nowe - gumolit 61.50	m ² m ²	 61.500	
				RAZEM	61.500
38	KNR-W 2- d.3 02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile 31.52	m m	 31.520	
				RAZEM	31.520