

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 2024-02-29

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR 4-01 0212-03		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
			3,90	m3	3,900	
					RAZEM	3,900
2	KNR 4-01 0210-02		Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
			0,8	m	0,800	
					RAZEM	0,800
3	KNR 4-01 0313-04 analogia		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
			4,80	m	4,800	
					RAZEM	4,800
4			Osadzenie okien 250x205, 150x115, Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5 m2, montowane przy pomocy kotew elastycznych - okna - Konstrukcja aluminiowa, profile trójkomorowe. Wyposażone w przekładki i uszczelki termiczne o wysokiej izolacyjności cieplnej. Pakiet trzyszybowy, dwukomorowy - wypełniony argonem lub kryptonem, szkło z powłoką niskoemisyjną max. g=0,57. Współczynnik przenikania ciepła; okna max. U=0,9 W/m2*K; Szyba bezpieczna.; Okucia bezpieczne, klamka; systemowa			
			1		1,000	
					RAZEM	1,000
5	KNR 5-08 0809-04		Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach. Montaż na ścianach - P. ANALOGIA ZAKUP I MONTAŻ KOTEW	szt		
			16	szt	16,000	
					RAZEM	16,000
6	KNR 19-01 0538-06		Wykonanie i montaż podokienników o szer. do 25 cm z blachy cynkowej	m2		
			1,29	m2	1,290	
					RAZEM	1,290
7	KNR-W 2-02 0135-02		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m wewnętrznych	m		
			4,10	m	4,100	
					RAZEM	4,100
8	KNR 4-01 0704-01		Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach	m2		
			1,68	m2	1,680	
					RAZEM	1,680
9	KNR 4-01 0704-03		Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach	m2		
			1,68	m2	1,680	
					RAZEM	1,680
10	KNR 2-02 0815-03		Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	m2		
			4,33	m2	4,330	
					RAZEM	4,330
11	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłogi gipsowych farbą emulsyjną	m2		
			4,33	m2	4,330	
					RAZEM	4,330
12	KNR 4-01 0711-01		Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap.gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłogę z cegły, pustaków ceram. gazo-I pianob. jedno miejsce -1m2 - OBMIAR SZACUNKOWY przyjęto 15% z ogólnej powierzchni	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$(0,2 * 1,15) * 2 + (0,2 * 1,5) * 2 + (0,2 * 2,5) * 2 + (0,2 * 2,05) * 2$	m2	2,880	
			$(0,3 * 5,3) * 2 + 0,3 * 9,1$	m2	5,910	
					RAZEM	8,790
13	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią na czas robót	m2		
			55,70	m2	55,700	
					RAZEM	55,700
14	KNR 9-02 0110-04		Roboty uzupełniające przy ocieplaniu ścian; ocieplenie ościeży o szer. do 15 cm	m2		
			8,04	m2	8,040	
					RAZEM	8,040
15	KNR 4-01 0108-11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
			3,9	m3	3,900	
					RAZEM	3,900
16	KNR 4-01 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 9,0 km Krotność = 9	m3		
			3,9	m3	3,900	
					RAZEM	3,900
17	AW AW		Oplata za składowanie gruzu	m3		
			3,9	m3	3,900	
					RAZEM	3,900

ZESTAWIENIE STOLARNI OGNIWNEJ

O1	O2
wewnętrzne	wewnętrzne
Technical drawing of window O1 showing dimensions: height 105, width 150, and internal frame details.	Technical drawing of window O2 showing dimensions: height 205, width 250, and internal frame details.
140	240
105	195
150	250
115	205
RAL 9003	RAL 9003