

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys ofertowy remont pomieszczenia łazienki (toaleta chłopców) w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Matki Ewy 9 w Bytomiu.		
1	Element	Prace budowlane	sekcja	
1.1	KNR 401/329/4	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość do 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,1	1,100000	
		RAZEM:	1,100000	m2
				1,100
1.2	KNR 401/209/1	Przebiecie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10 m2, grubość do 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,4	0,400000	
		RAZEM:	0,400000	m2
				0,400
1.3	KNR 401/210/11	Wykucie bruzd, pochyłe, beton żużlowy, przekrój do 0,023 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,0	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	m
				3,000
1.4	KNRW 401/348/4	Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c.: ścian, filarów, kolumn		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,0	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	m3
				3,000
1.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		53,0	53,000000	
		RAZEM:	53,000000	m2
				53,000
1.6	KNR 404/301/1	Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 5 cm-posadzka lastrico		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,0*0,05	0,600000	
		RAZEM:	0,600000	m3
				0,600
1.7	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża-wyrównanie ścian zaprawą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		53,0	53,000000	
		RAZEM:	53,000000	m2
				53,000
1.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		53,0	53,000000	
		RAZEM:	53,000000	m2
				53,000
1.9	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,0	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	m2
				12,000
1.10	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,0	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	m2
				12,000
1.11	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pkt 1.1	12,0	12,000000
		RAZEM:	12,000000	m2
				12,000
1.12	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,1	3,100000	
		RAZEM:	3,100000	m
				3,100
1.13	KNR 401/321/2	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt
				2,000

Kosztorys ofertowy remont pomieszczenia
łazienki (toaleta chłopców) w Szkole
Podstawowej nr 33 przy ul. Matki Ewy 9 w
Bytomiu.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.14	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		53,0	53,000000	
		RAZEM:	53,000000	m2
				53,000
1.15	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,0	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	m2
				12,000
1.16	KNR 402/219/2	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa - materiał: komplet(umywalka+bateria)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl
				1,000
1.17	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15 mm - montaż		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
				1,000
1.18	KNNR 8/220/1	Wymiana pisuaru i elementów, pisuaru pojedynczego z płuczką - materiał: komplet(pisuar+płuczka+syfon)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl
				1,000
1.19	KNNR 8/218/3	Wymiana ustępu, z miską porcelanową "Kompakt" - materiał: komplet(muszele+deski sedesowe)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	kpl
				2,000
1.20	KNR 402/210/4	Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi 110 mm - rury odpływowe giętke		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	miejsce
				2,000
1.21	TZKNBK 18/212/2	(69) Wymiana zaworów czepalnych lub hydrantowych mosiężnych zew złączką do węża, średnica 20 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt
				2,000
1.22	KNR 402/230/5	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi 150 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,0	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	m
				6,000
1.23	KNR 402/230/4	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi 50-100 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,0	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	m
				3,000
1.24	KNR 215/205/4	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,0	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	m
				6,000
1.25	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,0	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	m
				3,000
1.26	KNNR 8/108/1	Demontaż rurociągu na ścianie, stalowego ocynkowanego, Fi 15-20 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,0	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m
				10,000
1.27	KNNR 4/111/1 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,0	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m
				10,000
1.28	KNR 215/112/2	Zawory przełotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 20 mm - zasilenie muszli klozetowych i umywalki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt
				4,000

Kosztorys ofertowy remont pomieszczenia
łazienki (toaleta chlopcow) w Szkole
Podstawowej nr 33 przy ul. Matki Ewy 9 w
Bytomiu.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.29	KNNR 8/108/2	Demontaż rurociągu na ścianie, stalowego ocynkowanego, Fi 25-32 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,0	7,000000	
		RAZEM:	7,000000	m
1.30	KNNR 4/111/3 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 32 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7	7,000000	
		RAZEM:	7,000000	m
1.31	KNR 215/112/4	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 32 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
1.32	TZKNBK 18/209/2	(51) Wymiana zaworów przelotowych o średnicy 20 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt
1.33	KNRW 202/2004/1	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,0	7,000000	
		RAZEM:	7,000000	m2
1.34	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krątek wentylacyjnych, drzwiczek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt
1.35	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt
1.36	KNR 215/107/2	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn 20 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7	7,000000	
		RAZEM:	7,000000	szt
1.37	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	podejście
1.38	KNRW 215/128/1	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,0	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m
1.39	KNR 31/116/2	Próba szczelności instalacji PCW, budynki mieszkalne: próba wodna ciśnieniowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,0	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m
1.40	KNRW 402/236/4	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego, poziomego, Fi 100 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	miejsce
1.41	KNRW 215/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt
1.42	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
1.43	KNR 401/354/3	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt

Kosztorys ofertowy remont pomieszczenia
łazienki (toaleta chłopców) w Szkole
Podstawowej nr 33 przy ul. Matki Ewy 9 w
Bytomiu.

Bytom_Matki Ewy 9-SP33_toaleta
chłopców_kosztorys

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.44	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt
				3,000
1.45	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1 - materiał: komplet(ościeżnica+skrzydło)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt
				3,000
1.46	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłożu, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (przed położeniem gładzi)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		24,33	24,330000	
		RAZEM:	24,330000	m2
				24,330
1.47	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłożu, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt (przed położeniem gładzi)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,18	10,180000	
		RAZEM:	10,180000	m2
				10,180
1.48	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		24,33	24,330000	
		RAZEM:	24,330000	m2
				24,330
1.49	KNR 202/815/6	Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,18	10,180000	
		RAZEM:	10,180000	m2
				10,180
1.50	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłożu, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (przed malowaniem)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		24,33	24,330000	
		RAZEM:	24,330000	m2
				24,330
1.51	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłożu, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt (przed malowaniem)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,18	10,180000	
		RAZEM:	10,180000	m2
				10,180
1.52	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		24,33	24,330000	
		RAZEM:	24,330000	m2
				24,330
1.53	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,18	10,180000	
		RAZEM:	10,180000	m2
				10,180
1.54	KNR 1901/1314/8	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich, mycie glazury na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		53,0	53,000000	
		RAZEM:	53,000000	m2
				53,000
1.55	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,0+10,18	22,180000	
		RAZEM:	22,180000	m2
				22,180
1.56	KNR 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okna (inne niż zespolone)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,0	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	m2
				3,000
1.57	KNR 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m2
				10,000
2	Element	Wywóz gruzu		
2.1	KNR 401/108/19	Transport i załadunek gruzu do kontenera		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m3
				4,000

Kosztorys ofertowy remont pomieszczenia
łazienki (toaleta chłopców) w Szkole
Podstawowej nr 33 przy ul. Matki Ewy 9 w
Bytomiu.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.2		Kontener 5,0m3 - gruz zmieszany - Alba		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,000000		
		RAZEM: 1,000000	szt	1,000